

Kosztorys ofertowy

L.p	Rodzaj Prac	Koszt netto	VAT	Koszt brutto
1.	Roboty ociepleniowe			
	Razem			

....., dn.

.....
czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym posiadających pełnomocnictwo

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Elewacja i ocieplenie
ADRES INWESTYCJI : Warszawa Al. Jerozolimskie 7
INWESTOR : Bank Gospodarstwa Krajowego
ADRES INWESTORA : Warszawa Al. Jerozolimskie 7
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Prace elewacji zewnętrznej						
1	Elewacja kod CPV 45321000 - 3					
1	KNR 0-23 2611- d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		1700	
Razem pozycja 1				0.000	1700.000	0.00
2	KNR-W 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		30	
Razem pozycja 2				0.000	30.000	0.00
3	KNR 0-23 2613- d.1 01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m ²		1700	
Razem pozycja 3				0.000	1700.000	0.00
4	KNR 0-23 2613- d.1 04	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły	szt		6800	
Razem pozycja 4				0.000	6800.000	0.00
5	KNR 0-23 2613- d.1 06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		1700	
Razem pozycja 5				0.000	1700.000	0.00
6	KNR 0-23 2613- d.1 08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		1190	
Razem pozycja 6				0.000	1190.000	0.00
7	KNR 0-23 0931- d.1 01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		1700	
Razem pozycja 7				0.000	1700.000	0.00
8	KNR 0-23 0931- d.1 02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		1700	
Razem pozycja 8				0.000	1700.000	0.00
9	KNR 4-01 0533- d.1 02	Wymiana zaokienników	m ²		105	
Razem pozycja 9				0.000	105.000	0.00
10	KNR-W 2-02 d.1 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową GO97	m ²		1700	
Razem pozycja 10				0.000	1700.000	0.00
11	KNR 4-01 0533- d.1 02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elew., gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy miedzianej	m ²		25	
Razem pozycja 11				0.000	25.000	0.00
12	KNR 4-01 0535- d.1 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		70	
Razem pozycja 12				0.000	70.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Koszt jedn	Ilość	Wartość
13 d.1	KNR 2-02 0508-05 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy miedzianej	m		70	
Razem pozycja 13				0.000	70.000	0.00
14 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		85	
Razem pozycja 14				0.000	85.000	0.00
15 d.1	KNR 2-02 0510-04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy miedzianej	m		126	
Razem pozycja 15				0.000	126.000	0.00
16 d.1	KNR 2-02 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 30 m z zabezpieczeniem z siatki do pracy nad dużymi powierzchniami świetlików ze szkła - rodzaj rusztowań dobierze wykonawca wg własnych potrzeb	m ²		3070	
Razem pozycja 16				0.000	3070.000	0.00
17 d.1	kalk. własna	Czas pracy rusztowań grupy 1	m ²		0	
Razem pozycja 17				0.000	0.000	0.00
18 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kraterek, drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m2	szt.		19	
Razem pozycja 18				0.000	19.000	0.00
19 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokolowej	m		88.1	
Razem pozycja 19				0.000	88.100	0.00
20 d.1	kalk. własna	Przełożenie urządzenia zewnętrznego klimatyzatora ze względu na wykonywanie ocieplenia (demontaż i ponowny montaż urządzeń - komplet)	szt		20	
Razem pozycja 20				0.000	20.000	0.00
Razem dział Elewacja kod CPV 45321000 - 3						0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 22% od (Σ(R+Kp(R))+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł